

# ～ 給水管の取り出し（分岐工事） ～

※※※ 裏面の注意事項もご確認下さい ※※※

## ◆ 分岐工事届の提出

1週間前までに「分岐工事届（下記添付含む）」を提出し、窓口の「予定表」に記入して下さい。

<添付書類>

- |                        |                                   |                              |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ① 道路占用許可証の写し（私道の場合は不要） | ② 道路使用許可証の写し                      | ③ 工事周知文                      |
| ④ 周知結果（範囲）             | ⑤ 支払済納入通知書の写し<br>（1週間以内に支払いをした場合） | ⑥ 配水管網図（マッピング図）<br>▶（R7.9追加） |

## ◆ 工事当日の電話

- ① 8:35～9:00 までに、「施工」又は「中止」を連絡して下さい。
- ② 穿孔30分前に、「再度連絡」して下さい。（12:00～13:00 の穿孔は 避けて 下さい）

※「穿孔時等の配水管揺動」「通水時の流速の急変動」に充分注意して下さい。  
→濁水等が発生した場合に備えて、「対応できる体制」を整えて下さい。  
（日中施工でも、夜間の通報により、濁水が覚知する場合があります）

## ◆ 工事報告書の提出

本復旧工事完了後、忘れず、速やかに「工事写真」を提出。

習志野市企業局      ガス水道建設課  
                                         装置工事係  
FAX：047-477-8984  
電話：047-475-3295（直）

## ～ 注意事項 ～

### ◆ 分岐工事届の提出時

- ・ **1週間前提出**が難しい場合（「入金」「道路使用許可」が未完了等）は、**必ず事前に**当局に**相談**をお願いします。
- ・ 道路上の**配水管の分岐弁**を利用して止水を行いたい場合は、事前に職員に**依頼**を行って下さい。
- ・ ビラの**周知結果（範囲）**は、濁り水の発生時のトラブル防止のため、交通対策及び**配水管網図**を**考慮**したものとして下さい。

### ◆ 工事当日

- ・ 事前調査したガス管など既設埋設物の位置を確認の上、注意して掘削して下さい。
- ・ 既設埋設物との離隔が**30cm**とれない場合は、必ず**NBRゴムシート**を設置して下さい。  
※シートの設置方法：厚さ3mmシートを給水管に2重巻、または6mmのシートを間に挟み込み
- ・ サドル穿孔前の耐圧試験は**1.0MPa**となります。