～　給水管の取り出し（分岐工事）　～

◆　分岐工事届の提出

１週間前を目安に「分岐工事届」を提出し、窓口の「予定表」に記入して下さい。
① 道路占用許可証の写し　② 道路使用許可証の写し　③ 工事周知文　④ 周知結果（範囲）を添付。

◆　工事当日の電話

①　８：35～９：00 までに、「施工」又は「中止」を連絡して下さい。
②　穿孔30分前に、「再度連絡」して下さい。（ 12：00～13：00 の穿孔は 避けて 下さい ）

※「穿孔時等の配水管揺動」・「通水時の流速の急変動」に充分注意して下さい。
→　濁水等が発生した場合に備えて、「対応できる体制」を整えて下さい。
日中施工でも、夜間の通報により、濁水が覚知する場合もあります。

◆　工事報告書の提出

本復旧工事完了後、忘れず、速やかに「工事写真」を提出。

習志野市企業局　　ガス水道建設課
装置工事係
電　話：０４７－４７５－３２９５（直）
ＦＡＸ：０４７－４７７－８９８４